



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056622-04	Nº SICOMV 871091/2018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO DE MORROS
LOCALIDADE SINAPI (N.D.: Referência 03-2019.xls)	DATA BASE 03-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF OLARIA/MS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
<b>1. PAVIMENTAÇÃO</b>									
1.1.	SINAPI	74209/1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						237.016,44
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,76	306,24	BDI 1	369,72	2.129,59
1.2.	SINAPI	94281	DRENAGEM	M	950,60	34,86	BDI 1	41,85	41.936,11
1.2.1.	SINAPI	73882/5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	8,00	97,57	BDI 1	117,80	39.782,61
1.2.2.	SINAPI	83690	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M3	2,05	489,34	BDI 1	590,78	1.211,10
1.2.3.	SINAPI	94273	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL. MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M	1,020,60	37,11	BDI 1	44,80	45.722,88
1.3.	SINAPI	92394	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)						191.307,27
1.3.1.	SINAPI	92394	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M2	2.376,50	50,74	BDI 1	61,26	145.584,39
1.3.2.	SINAPI	5213448	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	1,00	110,19	BDI 1	133,03	133,03
1.4.	SINAPI	5213464	SINALIZAÇÃO						1.643,47
1.4.1.	SINAPI	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	Unidade	4,00	202,03	BDI 1	243,91	975,64
1.4.2.	SINAPI	92335	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I E SI	M	8,00	55,37	BDI 1	66,85	534,80
1.4.3.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015						

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OLARIA/MS  
Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico  
Nome: FLÁVIO REIS DE OLIVEIRA  
CREA/CAU: 48.121/D  
ART/RTT: 5369506