

ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MAT + MDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "B"
LOCAL: BOA VISTA - ZONA RURAL - OLARIA/MG
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias

FOLHA: 01 / 01
DATA: 08/jun/20
rev00
FORMA DE EXECUÇÃO:
() DIRETA (x) INDIRETA
BDI
25%

CÓDIGO	ITEM	LOCALIDADES / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
	1 BOA VISTA	Coordenadas: estaca (Entroncamento) LAT. 21° 52' 59.13"S - LONG 43° 59' 16.53"O					
SINAPI	1.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	1.007,85	49,74	62,18	62.663,07
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$ 62.663,07

Olaria MG, 08 de junho de 2020

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria

Carimbo e Assinatura di Prefeito Municipal de Olaria