

## ANEXO A

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MAT + MDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	FOLHA:	01 / 01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "A"	DATA:	08/jun/20
LOCAL: SÃO JOAQUIM E POVOADO DE QUINTILIANOS - ZONA RURAL - OLARIA/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	rev00
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019	( ) DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias		BDI
		25%

CÓDIGO	ITEM	LOCALIDADES / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
	<b>1</b>	<b>SÃO JOAQUIM</b>					
		Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 52' 12.65"S - LONG 41° 1' 12.10"O					
SINAPI	1.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	423,50	49,74	62,18	26.331,11
	<b>2</b>	<b>POVOADO DE QUINTILIANOS</b>					
		Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 53' 3.49"S - LONG 44° 1' 12.65"O					
SINAPI	2.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	1.220,00	49,74	62,18	75.853,50
		TOTAL GERAL DA OBRA:					<b>R\$ 102.184,61</b>

Olaria MG, 08 de junho de 2020

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria

Carimbo e Assinatura di Prefeito Municipal de Olaria