

ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MAT + MDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA	FOLHA:	01 / 01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "D"	DATA:	09/jul/20
LOCAL: ROSA GOMES E ROSA MÍSTICA - ZONA RURAL - OLARIA/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	rev00
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019	() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias		BDI
		25%

CÓDIGO	ITEM	LOCALIDADES / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
	1	ROSA GOMES					
		Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 50' 54.91"S - LONG 43° 56' 35.79"O					
SINAPI	1.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	600,00	49,74	62,18	37.305,00
	2	ROSA MÍSTICA					
		Coordenadas: estaca (E-0) LAT. 21° 52' 15.25"S - LONG 43° 54' 50.06"O					
SINAPI	2.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	420,00	49,74	62,18	26.113,50
		TOTAL GERAL DA OBRA:					R\$ 63.418,50

Olaria MG, 08 de junho de 2020

Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria

Carimbo e Assinatura di Prefeito Municipal de Olaria