

ANEXO A							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - MAT + MDO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE - LOTE "E" LOCAL: POVOADO DE SÃO JOÃO - ZONA RURAL - OLARIA/MG REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias					FOLHA: 01 / 01 DATA: 09/jul/20 FORMA DE EXECUÇÃO: rev00 () DIRETA (x) INDIRETA BDI 25%		
CÓDIGO	ITEM	LOCALIDADES / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
	1	POVOADO DE SÃO JOÃO					
		Coordenadas: estaca (Ponte) LAT. 21° 54' 49.94"S - LONG 44° 3' 5.50"O					
SINAPI	1.1	Execução de calçamento em bloco sextavado em concreto >=35MPa, esp = 8cm, assentado em coxim de areia ou pó de pedra h=6cm	m2	2.051,66	49,74	62,18	127.561,96
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$ 127.561,96
Olaria MG, 08 de junho de 2020 <div> <div>Carimbo, CREA e Assinatura do Engenheiro RT - Prefeitura de Olaria</div> <div>Carimbo e Assinatura di Prefeito Municipal de Olaria</div> </div>							