



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE ENGENHARIA E SANEAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO CRAS

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA 1º DE MARÇO Nº 181, CENTRO, OLARIA-MG

DATA: 22/09/2022

BDI: 22,60%

FONTE: SETOP/SINAPI

DATA REFERÊNCIA: 09-2022, NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALORES			
						UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	ED-48454	SETOP	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m2	67,50	A CARGO DA P.M.O.		R\$	-
1.2	ED-48510	SETOP	REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	67,50	A CARGO DA P.M.O.		R\$	-
								Subtotal	R\$ -
2			COBERTURA						
2.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	67,50	R\$ 49,30	60,4400	R\$	4.079,70
2.2	ED-48429	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	67,50	R\$ 227,65	R\$ 279,10	R\$	18.839,25
2.3	ED-50661	SETOP	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	13,30	R\$ 43,46	R\$ 53,28	R\$	708,62
2.4	ED-50685	SETOP	RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	16,35	R\$ 41,87	R\$ 51,33	R\$	839,25
								Subtotal	R\$ 24.466,82
								TOTAL	R\$ 24.466,82

Guilherme Antonio Campos
Eng. Civil - CREA: MG-235.843/D
Responsável técnico

Luiz Eneias de Oliveira
Prefeito Municipal de Olaria